



エレベーターかご内

- 天井 | 光幕天井
- 側板・戸 | 鋼板化粧シート貼り仕上げ
- 出入口柱・前側板 | ステンレスパイプレーション仕上げ
- ハンドレール | ステンレスヘアライン仕上げ (パイプ)
- 操作盤 | ステンレスパイプレーション仕上げ
- 床 | ゴムタイル貼り
- インジケータ | 液晶インジケータ
- その他 | 車いす仕様、トランク (1-2号機のみ)



1階エレベーターホール

- 三方枠 | ステンレスパイプレーション仕上げ
- 幕板 | ステンレスパイプレーション仕上げ (面一)
- 戸 | ステンレスパイプレーション仕上げ
- インジケータ | アナログインジケータ  
(カバー: ステンレスパイプレーション仕上げ)



1階エレベーターホール

- 三方枠 | ステンレスパイプレーション仕上げ
- 幕板 | ステンレスパイプレーション仕上げ (面一)
- 戸 | ステンレスパイプレーション仕上げ
- ランタン | アクリル製 (縦枠組込み)
- ホールボタン | アクリル製ストロークボタン
- インジケータ | デジタルインジケータ  
(三方枠組込み: NO.1号機非常用のみ設置)



5階エレベーターホール

エレベーター仕様

合計納入台数: 11

用途	台数 (台)	積載質量 (kg)	定員 (人)	速度 (m/min)
人荷用	1	2,000	17	105
乗用	1	900	13	105
	1	1,000	15	105
	6	900	13	60
	2	1,350	20	60

名称	近畿大学東大阪キャンパス「ACADEMIC THEATER」
所在地	大阪府東大阪市小若江3-4-1
建物用途	学校
建築主	学校法人 近畿大学
設計・監理	(株) NTTファシリティーズ一級建築士事務所関西事業本部
施工	(株) 大林組
構造	鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造
階床数	地上11階、地下1階
竣工年月日	2017年4月