

マンションセキュリティ「ダブルセキュリティ」施工区分

No	工事内容	工事区分			手配材料	手配元		
		建築 工事	電気 工事	日立 工事		建築 工事	電気 工事	日立 工事
1	1 共用部電源線および接地線工事				電源(分電盤)			
2	1 各機器間の配管・配線				配管およびケーブル			
3	1 コントローラ設置				コントローラ、収納ボックス			
	2 コントローラ用電源工事				配管および電源線、接地線			
	3 コントローラケーブル接続							
4	1 インターホンシステム設置				インターホンシステム			
	2 インターホンシステム内ケーブル接続							
	3 集合玄関機受信機取付・接続				受信機			
5	1 宅配ロッカー設置				宅配ロッカー			
	2 宅配ロッカー制御部内ケーブル接続							
	3 宅配ロッカー受信機取付・接続				受信機			
6	1 電気錠取付(通電金具含む)				電気錠(通電金具含む)			
	2 電気錠ケーブル接続(電気錠～通電金具)							
	3 電気錠ケーブル接続(扉枠内結線スペース内)							
7	1 通用口受信機取付(露出)				受信機			
	2 受信機用スイッチボックス取付				受信機用スイッチボックス			
	3 受信機ケーブル接続							
8	1 自動ドア設置				自動ドア			
	2 自動ドア側ケーブル接続							
9	1 エレベーターホール及びエレベーター内受信機取付・接続(エレベーター工事)				受信機(エレベーター手配)			

システム概要図



インターホン、宅配ロッカーはメーカー・型式に制約があります。
個人認証(非接触キー、ICカード)は日立手配です。但し、ゴール製RFキーの場合は
建築手配とさせていただきます。